

**VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**  
**CNPJ: 176250970001/20**



Jijoca de Jericoacora, 01 de fevereiro de 2021  
Ilmo(a) Sr. (a)  
Presidente da Comissão Permanente de licitação e Pregão  
Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.12.30.01TP cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE BUEIROS E OBRAS DE ARTE NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

Nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas com materiais, equipamentos, ferramentas, transportes, controle tecnológico de qualidade, cumprimento de exigências dos órgãos de Meio-Ambiente, seguros em geral, mão-de-obra, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, infortúnio de trabalho, administração, lucro e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas sobre os serviços.

1. Proponente:

VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 17.625.097/0001-20


2. PROPOSTA DE PREÇOS:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 615.840,90 (SEISCENTOS E QUINZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) .

3. VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL

  
Arthur Vitor M. Vieira  
CREA-CE 566710

  
VTS CONSTRUÇÕES E  
LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 17.625.097/0001-20  
ARNÓBIO DE CASTRO LIMA  
PROPRIETÁRIO

**VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**  
**CNPJ: 176250970001/20**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICOCOARA - CE  
 EMPRESA: VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, DESOBRSTUÇÃO, MANUAU DE BUERIOS E OBRAS DE ARTE NO MUNICÍPIO DE JIJUCA DE JERICOCOARA-CE.  
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.1.2.30.01TP  
 FONTE: SENNERA.026.1 DESONERADA, ENCARGOS: 85,20% (HORAS) E 48,65% (MÊS); BDI ADOTADO: 25,92%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>PLANO DE ORÇAMENTO</b>									
<b>1 RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2		6,00	108,92	28,23	137,15	615.840,90
1.2	C2932	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSSA C/REJUNTAMENTO	M2		10.100,00	15,48	4,01	19,49	822,90 196.649,00
1.3	C2929	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO	M2		6.000,00	25,65	6,65	32,30	195.800,00
1.4	C2931	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA PORTUGUESA	M2		800,00	19,64	5,09	24,73	19.784,00
1.5	C2927	RECOMPOSICAO DE MEO FIO EM CONCRETO	M		2.000,00	10,22	2,65	12,87	25.740,00
1.6	C3449	MEXO FIO MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO	M		500,00	13,60	3,53	17,13	8.565,00
1.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.=5CM	M2		1.000,00	22,52	5,84	28,36	28.360,00
1.8	C0588	CAUÇAO EM DUAS DEMAOIS COM SUPERCAL	M2		20.000,00	2,70	0,70	3,40	68.000,00
1.9	C3954	CAPINA MANUAL	M2		10.000,00	0,37	0,10	0,47	4.700,00
1.10	C4364	LIMPEZA DE BUERO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCCAS	M		2.000,00	10,21	2,65	12,86	25.720,00
1.11	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2		50.000,00	0,69	0,18	0,87	43.500,00
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>489.073,14</b>	
						<b>VALOR BDI:</b>		<b>125.767,76</b>	
						<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>615.840,90</b>	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 615.840,90 (SESCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) JIJUCA DE JERICOCOARA, 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

*Arthur Vitor M. Vieira*  
**Arthur Vitor M. Vieira**  
**CREA-CE 56671/D**

*Arnóbio de Castro Lima*  
**VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**  
**CNPJ: 17.625.097/0001-20**  
**ARNÓBIO DE CASTRO LIMA PROPRIETÁRIO**

*(Handwritten signature)*



**VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**  
**CNPJ: 176250970001/20**  
**ENDEREÇO: RUA DELIS CARVALHO, 268, MONTE CASTELO, ALTOS, SALA 01, ITAPAJÉ-CE**

# VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICOACOARA - CE  
 EMPRESA: VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 176250970001/20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE BUEIROS E OBRAS DE ARTE NO MUNICÍPIO DE JUIUCA DE JERICOACOARA-CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 2020.12.30.01TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA, ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS); BDI ADOTADO: 25,92%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	<b>PLACAS PADRAO DE OBRA</b>		M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,0000000	13,21	26,42
		Sub-Total de Mão de Obra				26,42
	2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	33,16	33,82
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	21,46	21,46
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	16,44	73,98
	2 0211725	PREGO 15X15	KG	0,1500000	11,26	1,69
		Sub-Total de Material				130,95
		Custo Direto Total				157,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				157,37
		Preço Unitario Adotado				157,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2	<b>RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO</b>		M2	26/12/2018		
	1 0110445	CALCETEIRO	H	0,5000000	17,83	8,92
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4500000	13,21	5,94
		Sub-Total de Mão de Obra				14,86
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0088000	55,00	0,48
	2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,1200000	46,00	5,52
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2800000	0,46	1,51
		Sub-Total de Material				7,51
		Custo Direto Total				22,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,37
		Preço Unitario Adotado				22,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3	<b>RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO C/REJUNTAME</b>		M2	26/12/2018		
	1 0110445	CALCETEIRO	H	0,9000000	17,83	16,05
	1 0112543	SERVENTE	H	1,0500000	13,21	13,87
		Sub-Total de Mão de Obra				29,92
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0072000	55,00	0,40
	2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,1200000	46,00	5,52
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,6800000	0,46	1,23
		Sub-Total de Material				7,15
		Custo Direto Total				37,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,07
		Preço Unitario Adotado				37,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4	<b>RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA PORTUGUESA</b>		M2	26/12/2018		
	1 0110445	CALCETEIRO	H	1,0000000	17,83	17,83
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5000000	13,21	6,61

Arthur Vitor M. Vieira  
 CREA-CE 56671D

CNPJ: 176250970001/20

ENDEREÇO: RUA DELIS CARVALHO, 268, MONTE CASTELO, ALTOS, SALA 01, ITAPAJÉ-CE

# VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICOACOARA - CE

IA: VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 176250970001/20



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE BUEIROS E OBRAS DE ARTE NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.12.30.01TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA, ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS); BDI ADOTADO: 25,92%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de Mão de Obra				24,44
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0600000	55,00	3,30
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,4200000	0,46	0,65
		Sub-Total de Material				3,95
		Custo Direto Total				28,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,39
		Preço Unitário Adotado				28,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5		RECOMPOSICAO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	26/12/2018		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,4500000	17,83	8,02
	1	0112543 SERVENTE	H	0,4500000	13,21	5,94
		Sub-Total de Mão de Obra				13,96
	2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0020000	55,00	0,11
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,8200000	0,46	0,38
		Sub-Total de Material				0,49
		Serviços Auxiliares				
	A	C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0010000	315,33	0,32
		Total de Serviços Auxiliares				0,32
		Custo Direto Total				14,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,77
		Preço Unitário Adotado				14,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0838		CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26/12/2018		
	1	0112543 SERVENTE	H	6,0000000	13,21	79,26
		Sub-Total de Mão de Obra				79,26
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,9197000	51,00	46,90
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,46	116,84
	2	0211605 PEDRISCO	M3	0,8360000	69,75	58,31
		Sub-Total de Material				222,05
	3	0310682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	19,64	14,02
		Sub-Total de Equipamento				14,02
		Custo Direto Total				315,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				315,33
		Preço Unitário Adotado				315,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.6		MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	26/12/2018		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,1800000	17,83	3,21
	1	0112543 SERVENTE	H	0,3595000	13,21	4,75
		Sub-Total de Mão de Obra				7,96
	2	0210971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000000	11,27	11,27
		Sub-Total de Material				11,27

CNPJ: 176250970001/20

ENDEREÇO: RUA DELIS CARVALHO, 268, MONTE CASTELO, ALTOS, SALA 01, ITAPAJÉ-CE

Página 2 de 4

Arthur Vitor M. Vieira  
CREA-CE 56671D

4/9

# VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICOACOARA - CE  
 EMPRESA: VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 176250970001/20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE BUEIROS E OBRAS DE ARTE NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.12.30.01TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA, ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS); BDI ADOTADO: 25,92%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Serviços Auxiliares				
A	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	0,0010000	417,68	0,42
		Total de Serviços Auxiliares				0,42
		Custo Direto Total				19,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,65
		Preço Unitário Adotado				19,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0170</b>	<b>ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3</b>		<b>M3</b>	<b>26/12/2018</b>		
1	0112543	SERVENTE	H	10,0000000	13,21	132,10
		Sub-Total de Mão de Obra				132,10
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	51,00	62,02
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,46	223,56
		Sub-Total de Material				285,58
		Custo Direto Total				417,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				417,68
		Preço Unitário Adotado				417,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>1.7</b>	<b>LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM</b>		<b>M2</b>	<b>26/12/2018</b>		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,4000000	17,83	7,13
1	0112543	SERVENTE	H	1,1000000	13,21	14,53
		Sub-Total de Mão de Obra				21,66
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0332000	51,00	1,69
2	0210280	BRITA	M3	0,0440000	76,75	3,38
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000000	0,46	5,06
		Sub-Total de Material				10,13
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,0360000	19,64	0,71
		Sub-Total de Equipamento				0,71
		Custo Direto Total				32,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				32,50
		Preço Unitário Adotado				32,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>1.8</b>	<b>CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL</b>		<b>M2</b>	<b>26/12/2018</b>		
1	0112395	PINTOR	H	0,2000000	17,85	3,57
		Sub-Total de Mão de Obra				3,57
2	0212496	SUPERCAL	KG	0,3000000	1,10	0,33
		Sub-Total de Material				0,33
		Custo Direto Total				3,90
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,90
		Preço Unitário Adotado				3,90

Arthur Vitor M. Vieira  
 CREA-CE 56671D

CNPJ: 176250970001/20

ENDEREÇO: RUA DELIS CARVALHO, 268, MONTE CASTELO, ALTOS, SALA 01, ITAPAJÉ-CE

519

# VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICOACOARA - CE  
 EMPRESA: VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 176250970001/20



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE BUEIROS E OBRAS DE ARTE NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.12.30.01TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA, ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS); BDI ADOTADO: 25,92%

## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.9	CAPINA MANUAL		M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0340000	13,21	0,45
	1 0116815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0033000	25,68	0,08
		Sub-Total de Mão de Obra				0,53
		Custo Direto Total				0,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,53
		Preço Unitário Adotado				0,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.10	LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO		M	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,0000000	13,21	13,21
	1 0116815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0500000	25,68	1,28
	1 0117989	MESTRE DE LINHA	H	0,0100000	25,68	0,26
		Sub-Total de Mão de Obra				14,75
		Custo Direto Total				14,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,75
		Preço Unitário Adotado				14,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.11	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA		M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0750000	13,21	0,99
		Sub-Total de Mão de Obra				0,99
		Custo Direto Total				0,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,99
		Preço Unitário Adotado				0,99

Local e data: JIJOCA DE JERICOACOARA - 01/02/2021

*Arthur Vitor M. Vieira*  
**Arthur Vitor M. Vieira**  
 CREA-CE 56671D

*Arnóbio de Castro Lima*  
**VTS CONSTRUÇÕES E**  
**LOCAÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 17.625.097/0001-20  
**ARNÓBIO DE CASTRO LIMA**  
 PROPRIETÁRIO

CNPJ: 176250970001/20

ENDEREÇO: RUA DELIS CARVALHO, 268, MONTE CASTELO, ALTOS, SALA 01, ITAPAJÉ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICOACOARA - CE  
 EMPRESA: VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE BUEIROS E OBRAS DE ARTE NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.  
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.12.30.01TP  
 FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA, ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS); BDI ADOTADO: 25,92%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL PARCELA
1	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	615.840,90	15,66%	15,66%	15,67%	15,67%	15,67%	15,67%	100,00%
			102.599,09	102.599,09	102.660,68	102.660,68	102.660,68	102.660,68	615.840,90
		615.840,90	102.599,09	205.198,19	307.858,87	410.519,54	513.180,22	615.840,90	615.840,90

JIJOCA DE JERICOACOARA, 01 DE FEVEREIRO DE 2021

*Arthur Vitor M. Vieira*  
**Arthur Vitor M. Vieira**  
**CREA-CE 56671D**

*Arnóbio de O. Lima*  
**VTS CONSTRUÇÕES E**  
**LOCAÇÕES EIRELI**  
**CNPJ: 17.625.097/0001-20**  
**ARNÓBIO DE CASTRO LIMA**  
**PROPRIETÁRIO**



*[Handwritten signature]*

**VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**  
**CNPJ: 176250970001/20**  
 Página 1 de 1  
**ENDEREÇO: RUA DELIS CARVALHO, 268, MONTE CASTELO, ALTOS, SALA 01, ITAPAJÉ-CE**

VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 176250970001/20



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICOACOARA - CE  
EMPRESA: VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO,  
DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE BUEIROS E OBRAS DE ARTE NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE  
JERICOACOARA-CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.12.30.01TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA, ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS); BDI  
ADOTADO: 25,92%

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>11,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>25,92%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

JIJOCA DE JERICOACOARA, 01 DE FEVEREIRO DE 2021

Arthur Vitor M. Vieira  
CREA-CE 56671D

Arnóbio de Castro Lima  
VTS CONSTRUÇÕES E  
LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ:17.625.097/0001-20  
ARNÓBIO DE CASTRO LIMA  
PROPRIETARIO

VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 176250970001/20

ENDEREÇO: RUA DELIS CARVALHO, 268, MONTE CASTELO, ALTOS, SALA 01, ITAPAJÉ-CE

8/9 4

**VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**  
**CNPJ: 176250970001/20**



**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICOACOARA - CE

**EMPRESA:** VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE BUEIROS E OBRAS DE ARTE NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.

**EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 2020.12.30.01TP**

**FONTE:** SEINFRA 026.1 DESONERADA, ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS); BDI ADOTADO: 25,92%

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
<b>D</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>85,20</b>	<b>48,69</b>

JIJOCA DE JERICOACOARA, 01 DE FEVEREIRO DE 2021

*Arthur Vitor M. Vieira*  
**Arthur Vitor M. Vieira**  
**CREA-CE 56671D**

*Arnóbio de Castro Lima*  
**VTS CONSTRUÇÕES E**  
**LOCAÇÕES EIRELI**  
**CNPJ:17.625.097/0001-20**  
**ARNÓBIO DE CASTRO LIMA**  
**PROPRIETÁRIO**

9/9

**VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**  
**CNPJ: 176250970001/20**

**ENDEREÇO: RUA DELIS CARVALHO, 268, MONTE CASTELO, ALTOS, SALA 01, ITAPAJÉ-CE**