

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA
		05/12/2016
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE, BAIXIO II, CÔRREGO DA FORQUILHA, MANGUE SECO, CHAPADINHA, CÔRREGO DO URUBU, BAIXIO I E BORGES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE.-----TANQUE DE LAVAR ROUPA	
<b>LOCAL:</b>	JIJOCA DE JERICOACOARA	
<b>CLIENTE:</b>	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 dias	
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	150 DIAS	



TOTAL MATERIAL:	2,97
-----------------	------

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36900000	9,52	3,51
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36900000	11,14	4,11

TOTAL SERVICOS:	7,62
-----------------	------

VALOR SEM ENCARGOS:	10,59
VALOR ENCARGOS (88,68%):	3,73
VALOR COM ENCARGOS:	14,32
VALOR BDI (22,17%):	3,17
VALOR COM BDI:	17,49

**7.1.2. 94489 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	16,81	16,81
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,06000000	10,92	0,66
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	29,91	0,42
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02000000	1,13	0,02

TOTAL MATERIAL:	17,91
-----------------	-------

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05300000	9,52	0,50
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05300000	11,14	0,59

TOTAL SERVICOS:	1,09
-----------------	------

VALOR SEM ENCARGOS:	19,00
VALOR ENCARGOS (88,68%):	0,54
VALOR COM ENCARGOS:	19,54
VALOR BDI (22,17%):	4,33
VALOR COM BDI:	23,87

**7.1.3. 92312 - COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015\_P (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM	SINAPI	UN	1,00000000	5,80	5,80
00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00480000	144,71	0,69
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	SINAPI	UN	0,00630000	12,60	0,08
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05280000	1,13	0,06

TOTAL MATERIAL:	6,63
-----------------	------

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

*Handwritten signatures and initials.*





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:  
05/12/2016

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE, BAIXIO II, CÔRREGO DA FORQUILHA, MANGUE SECO, CHAPADINHA, CÔRREGO DO URUBU, BAIXIO I E BORGES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICÓ/COARA-CE.....TANQUE DE LAVAR ROUPA
<b>LOCAL:</b>	JIJOCA DE JERICÓ/COARA
<b>CLIENTE:</b>	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 dias
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	150 DIAS



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15800000	9,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15800000	11,14
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,05500000	14,20

<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	3,96
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	10,67
<b>VALOR ENCARGOS (88,88%):</b>	1,60
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	12,27
<b>VALOR BDI (22,17%):</b>	2,72
<b>VALOR COM BDI:</b>	14,99

### 7.1.4. 94688 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 (UN)

MATERIAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	1,04
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,06000000	0,66
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	0,42
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02400000	0,24

<b>TOTAL MATERIAL:</b>	2,36
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	5,43
<b>VALOR ENCARGOS (86,69%):</b>	1,60
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	7,04
<b>VALOR BDI (22,17%):</b>	1,50
<b>VALOR COM BDI:</b>	8,50

### 7.1.5. 86913 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 (UN)

MATERIAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03040000	0,06
00007604 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	SINAPI	UN	1,00000000	11,32

<b>TOTAL MATERIAL:</b>	11,40
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	13,93

SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	1,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	0,50

<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	2,17
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	13,93



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA

08/12/2014

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE, BAIXIO II, CÔRREGO DA FORQUILHA, MANGUE SECO, CHAPADINHA, CÔRREGO DO URUBU, BAIXIO I E BORGES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE, -----TANQUE DE LAVAR ROUPA
LOCAL:	JIJOCA DE JERICOACOARA
CLIENTE:	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias
PRAZO DE EXECUÇÃO:	150 DIAS



VALOR ENCARGOS (88.68%):	1,06
VALOR COM ENCARGOS:	14,58
VALOR BDI (22.17%):	3,23
VALOR COM BDI:	17,81

### 7.2.1. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	2,63	2,76
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10000000	1,13	0,11
TOTAL MATERIAL:					2,87

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	9,52	2,86
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	11,14	3,34
TOTAL SERVIÇO:					6,20

VALOR SEM ENCARGOS:	9,07
VALOR ENCARGOS (88.68%):	3,03
VALOR COM ENCARGOS:	12,10
VALOR BDI (22.17%):	2,66
VALOR COM BDI:	14,76

### 8.1. 86929 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	102,20	102,20
86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	3,90	3,90
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	7,11	7,11
86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	15,52	15,52
TOTAL SERVIÇO:					129,73

VALOR SEM ENCARGOS:	126,73
VALOR ENCARGOS (88.68%):	7,75
VALOR COM ENCARGOS:	134,48
VALOR BDI (22.17%):	29,61
VALOR COM BDI:	164,29

*[Handwritten signature]*





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA

05/12/2018

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE, BAIXIO II, CÔRREGO DA FORQUILHA, MANGUE SECO, CHAPADINHA, CÔRREGO DO URUBU, BAIXIO I E BORGES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CE. ----- TANQUE DE LAVAR ROUPA
LOCAL:	JIJOCA DE JERICOACOARA
CLIENTE:	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias
PRAZO DE EXECUÇÃO:	150 DIAS



## 80000 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO E LOCAÇÃO SIMPLES DE CONSTRUÇÃO SEM GABARITO DE MADEIRA (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	2,39
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,39
VALOR BDI (22.17%):	0,53
VALOR COM BDI:	2,92

## 80003 - REATERRO MANUAL DAS VALAS DE FUNDAÇÃO (M3)

VALOR SEM ENCARGOS:	2,10
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,10
VALOR BDI (22.17%):	0,47
VALOR COM BDI:	2,57

## 80011 - ALVENARIA DE FUBNDAÇÃO COM TIJOLOS COMUNS (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	85,96
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	85,96
VALOR BDI (22.17%):	19,08
VALOR COM BDI:	105,02

## 80005 - CONTRAPISO DA AREA INTERNA DO ABRIGO ,COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL DE CIMENTO ,AREIA MEDIA E BRITA 1 NO TRAÇO 1:3:6,ESPESSURA =5CM (M3)

VALOR SEM ENCARGOS:	15,20
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	15,20
VALOR BDI (22.17%):	3,37
VALOR COM BDI:	18,57

## 80010 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO PARA AS PAREDES DO ABRIGO DO ABRIGO COM BLOCOS CERAMICOS 10.X20X20,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO ,CAL E AREIA NO TRAÇO DE 1:2:9,ESPESSURA DAS JUNTAS =12MM,ESPESSURA DA PAREDE SEM REVESTIMENTO =9 CM (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	13,74
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	13,74
VALOR BDI (22.17%):	3,05
VALOR COM BDI:	16,79

## 80013 - CHAPISCO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEM PENEIRAS (M2)



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA

05/12/2018

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE, BAIXIO II, CÔRREGO DA FORQUILHA, MANGUE SECO, CHAPADINHA, CÔRREGO DO URUBU, BAIXIO I E BORGES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CE, TANQUE DE LAVAR ROUPA
LOCAL:	JIJOCA DE JERICOACOARA
CLIENTE:	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias
PRAZO DE EXECUÇÃO:	150 DIAS



VALOR SEM ENCARGOS:	1,93
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,93
VALOR BDI (22.17%):	0,43
VALOR COM BDI:	2,36

80016 - EMBOÇO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EMPREGANDO ARGAMSSA MISTA DE CIMENTO ,CAL E AREIA MEDIA SEM PENEIRAS ,NO TRAÇO 1;2;11, ESPESSURA = 1 CM (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	9,12
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	9,12
VALOR BDI (22.17%):	2,02
VALOR COM BDI:	11,14

80017 - REBOCO DAS PAREDES INTERNAS DO ABRIGO (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	12,62
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	12,62
VALOR BDI (22.17%):	2,80
VALOR COM BDI:	15,42

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima  
CREA-CE: 3821310



## RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA

05/12/2018

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE, BAIXIO II, CÔRREGO DA FORQUILHA, MANGUE SECO, CHAPADINHA, CÔRREGO DO URUBU, BAIXIO I E BORGES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CE,-----TANQUE DE LAVAR ROUPA
LOCAL:	JIJOCA DE JERICOACOARA
CLIENTE:	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias
PRAZO DE EXECUÇÃO:	150 DIAS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,53	0,94
2	FUNDAÇÃO	217,60	27,24
3	PAVIMENTAÇÃO	36,40	4,56
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	44,33	5,55
5	REVESTIMENTO DE PAREDES	119,13	15,01
6	PINTURAS	29,39	3,66
7	INSTALAÇÕES	180,25	22,56
7.1	HIDRAULICAS	106,35	13,31
7.2	SANITARIAS	73,90	9,25
8	LOUÇAS E METAIS	164,29	20,56
VALOR ORÇAMENTO:		653,92	100,00
VALOR BDI TOTAL:		145,00	
VALOR BDI:		145,00	
VALOR TOTAL:		798,92	

Setecentos e Noventa e Oito reais e Noventa e Dois centavos

RVP Construções &amp; Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima Ferreira  
CREA-CE: 3827/JD





## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA

05/12/2010

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE, BAIXIO II, CÔRREGO DA FORQUILHA, MANGUE SECO, CHAPADINHA, CÔRREGO DO URUBU, BAIXIO I E BORGES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CE,-----TANQUE DE LAVAR ROUPA
LOCAL:	JIJOCA DE JERICOACOARA
CLIENTE:	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias
PRAZO DE EXECUÇÃO:	150 DIAS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,70
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,26	8,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>47,33</b>	<b>18,29</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,07	5,37
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01	3,81
C5	Indenização Adicional	0,59	0,45
	<b>TOTAL</b>	<b>16,01</b>	<b>12,17</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,95	3,07
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,59	0,45
	<b>TOTAL</b>	<b>8,54</b>	<b>3,52</b>

Horista = 88,68%  
Mensalista = 50,78%

A + B + C + D

RVP Construções & Serviços Ltda.  
Alexandre Lima Ferreira  
CREA-CE: 38273/D



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:

05/12/2018

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE, BAIXIO II, CÔRREGO DA FORQUILHA, MANGUE SECO, CHATADINHA, CÔRREGO DO URUBU, BAIXIO I E BORGES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CE.-----FILTRO DOMESTICO
LOCAL:	JIJOCA DE JERICOACOARA
CLIENTE:	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		FILTRO DOMESTICO CERAMICO					5.936,58
1.1	P.MJ	FILTRO DOMESTICO	PROPRIA	UN	39,00	152,22	5.936,58
VALOR ORÇAMENTO:							5.936,58
VALOR BDI TOTAL:							0,00
VALOR TOTAL:							5.936,58

Cinco Mil Novecentos e Trinta e Seis reais e Cinquenta e Oito centavos

RVP Construções &amp; Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima Ferreira  
CREA-CE: 38273/D





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA

05/12/2016

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE, BAIXIO II, CÔRREGO DA FORQUILHA, MANGUE SECO, CHAPADINHA, CÔRREGO DO URUBU, BAIXIO I E BORGES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE.-----FILTRO DOMESTICO
LOCAL:	JIJOCA DE JERICOACOARA
CLIENTE:	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



P.MJ - FILTRO DOMESTICO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	152,22
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	152,22
VALOR BDI:	0,00
VALOR COM BDI:	152,22

RVP Construções &amp; Serviços Eireli - E.

Alexandre Lima Ferreira  
CREA-CE: 38273/D



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :

05/12/2018

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE, BAIXIO II, CÔRREGO DA FORQUILHA, MANGUE SECO, CHAPADINHA, CÔRREGO DO URUBU, BAIXIO I E BORGES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA CE.....FILTRO DOMESTICO
LOCAL:	JIJOCA DE JERICOACOARA
CLIENTE:	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	Total parcela
1	FILTRO DOMESTICO CERAMICO	5.936,58	100,00 %	100,00 %
			5.936,58	5.936,58
		5.936,58	5.936,58	5.936,58





## RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :

05/12/2018

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE, BAIXIO II, CÔRREGO DA FORQUILHA, MANGUE SECO, CHARADINHA, CÔRREGO DO URUBU, BAIXIO I E BORGES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.....FILTRO DOMESTICO
LOCAL:	JIJOCA DE JERICOACOARA
CLIENTE:	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	
1	FILTRO DOMESTICO CERAMICO	5,936,58	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	5,936,58 100,00
		VALOR BDI TOTAL:	0,00
		VALOR TOTAL:	5,936,58

Cinco Mil Novecentos e Trinta e Seis reais e Cinquenta e Oito centavos

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima Ferreira  
CREA-CE: 38273/D



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA:

05/12/2014

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE, BAIXIO II, CÔRREGO DA FORQUILHA, MANGUE SECO, CHAPADINHA, CÔRREGO DO URUBU, BAIXIO I E BORGES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICÓACOARA, CE.-----FILTRO DOMESTICO
LOCAL:	JIJOCA DE JERICÓACOARA
CLIENTE:	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,70
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,26	8,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,33	18,29

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,07	5,37
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01	3,81
C5	Indenização Adicional	0,59	0,45
	TOTAL	16,01	12,17

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,95	3,07
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,59	0,45
	TOTAL	8,54	3,52

Horista = 88,68%  
Mensalista = 50,78%

A + B + C + D





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

05/12/2018

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE, BAIXIO II, CÔRREGO DA FORQUILHA, MANGUE SECO, CHAPADINHA, CÔRREGO DO URUBU, BAIXIO I E BORGES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICÓ/COARA-CE.-----TANQUE SEPTICO

LOCAL: JIJOCA DE JERICÓ/COARA

CLIENTE: RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	80000	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO E LOCAÇÃO SIMPLES DE CONSTRUÇÃO SEM GABARITO DE MADEIRA	PROPRIA	M2	184,00	2,46	3,01	452,64	553,84
1.2	72915	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	SINAPI	M3	312,80	9,55	11,70	2.987,24	3.659,76
1.3	80043	ALVENARIA DE VEDAÇÃO P PAREDES DO TANQUE SEPTICO	PROPRIA	M2	484,84	40,51	49,64	19.640,87	24.067,46
1.4	80013	CHAPISCO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEM PENEIRAS	PROPRIA	M2	422,28	1,99	2,44	840,34	1.030,36
1.5	80016	EMBOÇO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EMPREGANDO ARGAMSSA MISTA DE CIMENTO ,CAL E AREIA MEDIA SEM PENEIRAS ,NO TRAÇO 1,2;1,1, ESPESSURA = 1 CM	PROPRIA	M2	422,28	9,40	11,52	3.969,43	4.864,67
1.6	80017	REBOCO DAS PAREDES INTERNAS DO ABRIGO	PROPRIA	M2	422,28	13,01	15,94	5.493,86	6.731,14
1.7	80005	CONTRAPISO DA AREA INTERNA DO ABRIGO ,COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL DE CIMENTO ,AREIA MEDIA E BRITA 1 NO TRAÇO 1:3;6,ESPESSURA =5CM	PROPRIA	M3	131,56	15,67	19,20	2.061,55	2.525,95
1.8	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA ,COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	SINAPI	M3	89,24	6,67	8,17	595,23	729,09
1.9	80032	INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO PVC PARA ESGOTO PREDIAL	PROPRIA	UN	2,00	146,83	179,91	293,66	359,82
1.10	80031	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 9 LITROS COMPLETA	PROPRIA	UN	1,00	47,20	57,83	47,20	57,83

VALOR ORÇAMENTO: 36.382,02

VALOR ENCARGOS: 411,84

VALOR BDI TOTAL: 8.197,90

VALOR BDI: 8.197,90

VALOR TOTAL: 44.579,92

Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Setenta e Nove reais e Noventa e Dois centavos

  
 André Lima Ferreira  
 A.C.E: 3827310







## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

05/12/2014

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE, BAIXIO II, CÔRREGO DA FORQUILHA, MANGUE SECO, CHAPADINHA, CÔRREGO DO URUBU, BAIXIO I E BORGES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA CE-----TANQUE SEPTICO
LOCAL:	JIJOCA DE JERICOACOARA
CLIENTE:	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



### 1.1. 80000 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO E LOCAÇÃO SIMPLES DE CONSTRUÇÃO SEM GABARITO DE MADEIRA (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	2,46
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,46
VALOR BDI (22.53%):	0,55
VALOR COM BDI:	3,01

### 1.2. 72915 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA (M3)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	9,20	1,15
90991	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,06250000	119,07	7,44
TOTAL SERVIÇO:					8,59	

VALOR SEM ENCARGOS:	8,59
VALOR ENCARGOS (88.68%):	0,96
VALOR COM ENCARGOS:	9,55
VALOR BDI (22.53%):	2,15
VALOR COM BDI:	11,70

### 1.3. 80043 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO P PAREDES DO TANQUE SEPTICO (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	40,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	40,51
VALOR BDI (22.53%):	9,13
VALOR COM BDI:	49,64

### 1.4. 80013 - CHAPISCO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEM PENEIRAS (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	1,99
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,99
VALOR BDI (22.53%):	0,45
VALOR COM BDI:	2,44

### 1.5. 80016 - EMBOÇO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EMPREGANDO ARGAMSSA MISTA DE CIMENTO ,CAL E AREIA MEDIA SEM PENEIRAS ,NO TRAÇO 1;2;11, ESPESSURA = 1 CM (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	9,40
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	9,40
VALOR BDI (22.53%):	2,12
VALOR COM BDI:	11,52





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 05/12/2016

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE, BAIXIO II, CÔRREGO DA FORQUILHA, MANGUE SECO, CHAPADINHA, CÔRREGO DO URUBU, BAIXIO I E BORGES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CE-----TANQUE SEPTICO
LOCAL:	JIJOCA DE JERICOACOARA
CLIENTE:	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



### 1.6. 80017 - REBOCO DAS PAREDES INTERNAS DO ABRIGO (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	13,01
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	13,01
VALOR BDI (22,53%):	2,93
VALOR COM BDI:	15,94

### 1.7. 80005 - CONTRAPISO DA AREA INTERNA DO ABRIGO ,COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL DE CIMENTO ,AREIA MEDIA E BRITA 1 NO TRAÇO 1:3:6,ESPESSURA =5CM (M3)

VALOR SEM ENCARGOS:	15,07
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	15,07
VALOR BDI (22,53%):	3,39
VALOR COM BDI:	19,20

### 1.8. 93381 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF\_04/2016 (M3)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01900000	89,91	1,71
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02500000	30,50	0,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	9,20	0,13
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06100000	16,54	1,01
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05700000	12,99	0,74
95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	SINAPI	M3	1,00000000	1,07	1,07
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>5,42</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	5,42
VALOR ENCARGOS (88,68%):	1,25
VALOR COM ENCARGOS:	6,67
VALOR BDI (22,53%):	1,50
VALOR COM BDI:	8,17

### 1.9. 80032 - INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO PVC PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	146,83
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	146,83
VALOR BDI (22,53%):	33,08



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 05/12/2011

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE, BAIXIO II, CÔRREGO DA FORQUILHA, MANGUE SECO, CIMA DO CÔRREGO DO URUBU, BAIXIO I E BORGES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA CE. ----- TANQUE SEPTICO
LOCAL:	JIJOCA DE JERICOACOARA
CLIENTE:	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



VALOR COM BDI: 179,91

1.10. 80031 - CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 9 LITROS COMPLETA ( UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	47,20
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	47,20
VALOR BDI (22.53%):	10,63
VALOR COM BDI:	57,83

Construções & Serviços Ltda - ME  
Alexandre Lima Ferreira  
CPF: 3827310

*(Handwritten signatures and initials)*





## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :

05/12/2018

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE, BAIXIO II, CÔRREGO DA FORQUILHA, MANGUE SECO, CHAPADINHA, CÔRREGO DO URUBU, BAIXIO I E BORGES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CE.-----TANQUE SEPTICO
LOCAL:	JIJOCA DE JERICOACOARA
CLIENTE:	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.579,92	100,00 %	100,00 %
			44.579,92	44.579,92
		44.579,92	44.579,92	44.579,92

RVP Construções & Serviços Ltda. - I.  
Alexandre Lima Ferreira  
CREA-CE: 38273/D




## RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA

05/12/2018

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE, BAIXIO II, CÔRREGO DA FORQUILHA, MANGUE SECO, CHAPADINEIA, CÔRREGO DO URUBU, BAIXIO I E BORGES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.-----TANQUE SEPTICO
LOCAL:	JIJOCA DE JERICOACOARA
CLIENTE:	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.579,92	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	36.362,02	100,00
	VALOR ENCARGOS:	411,84	
	VALOR BDI TOTAL:	8.197,90	
	VALOR BDI:	8.197,90	
	VALOR TOTAL:	44.579,92	

Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Setenta e Nove reais e Noventa e Dois centavos

RVP Construções & Serviços Ltda.

Alexandre Lima Ferreira  
CREA-CE: 382731/D





## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA:

05/12/2019

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE, BAIXIO II, CÔRREGO DA FORQUILHA, MANGUE SECO, CHAPADINHA, CÔRREGO DO URUBU, BAIXIO I E BORGES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICÓACÓARA-CE.-----TANQUE SEPTICO
LOCAL:	JIJOCA DE JERICÓACÓARA
CLIENTE:	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,70
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,26	8,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>47,33</b>	<b>18,29</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,07	5,37
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01	3,81
C5	Indenização Adicional	0,59	0,45
	<b>TOTAL</b>	<b>16,01</b>	<b>12,17</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,95	3,07
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,59	0,45
	<b>TOTAL</b>	<b>8,54</b>	<b>3,52</b>

Horista = 88,68%  
Mensalista = 50,78%

A + B + C + D

RVP Construções & Serviços Ltda - Irajá

Alexandra Lima Ferreira  
CPF: 05.38273/D